UAB „Solet“

Juridinio asmens kodas 302627809, PVM kodas LT100006161519 , Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. +370 5 236 3691, el. paštas info@solet.lt

Patvirtinta:
UAB „Solet“ pirkimų komisijos
2025-12-16 d. protokolu Nr. D-2025-078

KONKURSO SĄLYGOS

514 KW SAULĖS ELEKTRINĖS RANGOS DARBŲ UKRAINOJE

PIRKIMAS

Turinys

I SKYRIUS 2
BENDROSIOS NUOSTATOS 2
II SKYRIUS 2
PIRKIMO OBJEKTAS 2
III SKYRIUS 8
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 8
IV SKYRIUS 10
PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 10
V SKYRIUS 11
KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 11
VI SKYRIUS 11
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 11
VII SKYRIUS 13
PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 13
VIII SKYRIUS 14
DERYBOS 14
IX SKYRIUS 14
SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 14
X SKYRIUS 15
PIRKIMO SUTARČIŲ SĄLYGOS 15
XI SKYRIUS 15
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 15
XII SKYRIUS 15
PRIEDAI 15

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją „*Klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimų ir technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį*“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos lėšų, ir Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų.

1.2 UAB „Solet“ (toliau – **Pareiškėjas** arba **Pirkėjas**) vykdydama pirkimą projektui „Klimato kaitos problemų sprendimas suteikiant energetinę laisvę rytų partnerystės šalyje Ukrainoje įrengiant 514 kWp saulės elektrinę nuo karo kenčiantiems gyventojams“ (toliau – **Projektas**) Nr. KKS-S-16 (2024) numato įsigyti Saulės elektrinės (bendra galia: **514** kW, +/- (1kW)) rangos darbus.

1.3 Pirkimas vykdomas ir pagrindinės sąvokos vartojamos vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu (toliau – **Aprašas**), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2018 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-946 įsakymo redakcija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – **Civilinis kodeksas**), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – **Konkurso sąlygos**).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2025 m. gruodžio mėn. 18 d. Aplinkos Projektų Valdymo Agentūros svetainėje www.apva.lt skelbimų skiltyje.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas pirkimo reikalavimus atitinkantis tiekėjo pasiūlymas.

1.7 Pirkimo objekto įsigijimas finansuojamas iš Klimato kaitos programos lėšų ir Užsakovo nuosavų lėšų.

1.8 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymas, Pirkėjas pasilieka teisę vykdyti pakartotinį pirkimą.

1.9 Pirkimą vykdančios neperkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Paulina Liaugaudaitė +37065241719, paulina@solet.lt ; Adresas: *UAB „Solet“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika.*

II. SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkama **514 kW saulės elektrinės rangos darbai Ukrainoje**. Saulės elektrinės įrengimo vieta – Ukraina. Saulės elektrinės bus montuojamos 3 objektų teritorijoje, saulės elektrinės galia nurodoma žemiau:

Nr.	Objekto pavadinimas	Konstrukcija	Vietovė (miestas, kaimas)	Saulės elektrinės elektros gamybai galia, kW
1	Dobroslav council of Odessa district, adresas: 46.82972597501163, 30.946167434675555	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant žemės.	Odesa	284.68
2	Clinical centre of Odessa region, adresas: str. Sudnobuvidna 1, 65049 Odesa, Ukraine	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant banguotos skardos stogo dangos.	Odesa	66.55
3	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant trapecinės skardos stogo dangos.	Odesa	116.58
4	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant plokščio stogo dangos.	Odesa	46.98

2.2 Saulės elektrinės įranga turi būti sumontuota, gauti atsakingų institucijų leidimai, paruošta dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei apmokytas, už elektros ūkį atsakingas, personalas Ukrainoje per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atskiro pirkėjo ir tiekėjo vadovų (arba jų įgaliotų asmenų) susitarimo dėl montavimo darbų pradžios dienos.

2.3 Darbai apima visus darbus ir paslaugas būtinus pilnam įrengimui. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik Darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darbų atlikimui ir tinkamam Sistemos eksploatavimui.

2.4 Saulės elektrinė turi būti sumontuota pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, turi būti tinkamai prijungta prie esamų pastatų sistemų.

2.5 Tiekėjas turi vykdyti visus Ukrainoje galiojančius normatyvinius reikalavimus ir taisykles:

- The Constitution of Ukraine;
- Civil Code of Ukraine;
- Economic code of Ukraine;
- The Law of Ukraine “On Architectural Activity”;
- The Law of Ukraine “On Alternative Energy Sources”;
- The Law of Ukraine “On Electricity Market” ;
- The Law of Ukraine “On Electricity Supply Industry”;
- The Law of Ukraine “On Labour Safety”;
- The Law of Ukraine “On Environmental Protection”;
- Law of Ukraine “On Metrology and Metrological Activity”;

- Procedure for conducting an inspection of construction facilities put into operation;
- Procedure for commissioning of the completed facilities;
- Resolution of the CMU dated 24 June, 2022 No. 722 “Some issues of the implementation of permit and registration procedures in construction under martial law”;
- DBN B.1.1-13:2021 “Composition and content of city planning documentation at the state and regional level”;
- DBN A.2.2-1:2021 “Composition and content of materials on the Environmental Impact Assessment (EIA)”;
- DBN B.1.1-14:2021 “Composition and content of city planning documentation at the local level”;
- DBN A.2.2-3:2014 “Composition and Content of Design Documentation for Construction”;
- DBN A.3.1-5:2016 “Management of Construction Works”;
- DBN A.3.2.2-2009 “Industrial safety in the construction. Basic Provisions”;
- DBN V.1.1-7-2016. “Fire Safety in Construction. General requirements”;
- DBN V.1.2-7:2021 “Basic requirements for construction works. Fire safety”;
- DBN A.2.1-1:2008 “Engineering Surveys for Construction”;
- DBN B.2.2-12:2019 “Planning and development of territories”;
- DBN B.2.2-5:2011 “Landscaping of territories”;
- DBN V.1.2-2:2006 “Loads and impacts. Design Standards”;
- DBN V.1.2-6:2021 “Mechanical firmness and stability”;
- DBN V.2.2-7:2021 “Fire safety”;
- DBN V.1.2-9:2021 “Safety and accessibility during operation”;
- DBN V.1.2-11: 2021. “Energy saving and energy efficiency”;
- DBN V.1.2-14:2018 “General principles of ensuring the reliability and structural safety of buildings and structures”;
- DBN V.2.1-10-2018 “Bases and foundations for buildings and structures. Basic Provisions”;
- DBN V.2.6-198:2014 “Steel Structures. Design Standards”;
- DBN V.2.6-165:2011 “Aluminium Structures. Basic Provisions”;
- DBN V.2.6-220:2017 “Covering of buildings and structures”;
- DBN V.2.5-23:2010 “Design of Electrical Equipment for Civil Facilities”;
- Electrical Installations Code (EIC);
- Rules of Safety Operation of Consumers’ Electrical Installations;
- Rules for Operation of Consumers’ Electrical Installations;
- NPAOP 40.1-1.32-01 “Electrical Installations Code. Electrical Equipment of Special Installations”;
- NPAOP 0.00-1.15-07 “Occupational Safety Rules for Above-Ground Works”;
- NAPB 01.001-2014 “Rules of fire safety in Ukraine”;

- DSTU 4462.3.01:2006 “Protection of the Natural Environment. Waste Management (Handling). Procedure for Carrying out Operations”;
- DSTU 4462.3.02:2006 “Environment Protection. Waste Management (Transhipment). Requirements to Packing, Marking and Disposal (Burial) of Wastes. Rules of Wastes Transportation.”;
- DSTU B V.1.1-36:2016 “Definition of Categories of Premises, Buildings and External Installations under Explosion and Fire Hazard”;
- DSTU B A.3.2-11:2009 “System of occupational safety standards. Roofing and waterproofing works. Safety requirements”;
- DSTU B V.2.5-82:2016 “Electrical Safety in Buildings and Structures. Requirements for Protective Measures against Electric Shock”;
- DSTU 7237:2011 “Electrical safety. General requirements and nomenclature of protection types”;
- DSTU-N B V.2.6-203:2015 “Instructions for the Execution of Works in the Manufacturing and Installation of Building Structures”;
- DSTU 3466-96 “Quality of electrical energy. Terms and determinations”;
- DSTU 8635:2016 “Solar Power. Platforms for Photovoltaic Power Plants. Connection of power plants to the electric power system”;
- DSTU IEC 60529:2019 “Degrees of Protection Provided by Housing (IP-Code)”;
- DSTU IEC 61000-4-30:2010 “Electromagnetic Compatibility. Part 4-30. Testing and Measurement Methods. Measurement of Energy Quality Index”;
- DSTU EN IEC 60904-1:2022 “Photovoltaic (PV) Modules. Part 1. Measurement of Photovoltaic Voltage Current Characteristics”;
- DSTU EN 50618:2018 “Electric Cables for Photovoltaic Systems”;
- DSTU EN 60947-1:2017 “Low-Voltage Switchgear and Controlgear. Part 1. General Rules”;
- DSTU EN 60950-22:2022 “Information Technology Equipment. Safety. Part 22. Equipment for Outdoor Installation”;
- DSTU EN 61439-1:2016 “Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies. Part 1. General Rules”;
- DSTU EN 61131-2:2017 “Programmable Controllers. Part 2. Plant Requirements and Tests”;
- DSTU EN 62305-1:2012 “Protection against Lighting. Part 1. General Principles”;
- DSTU EN 62305-4:2012 “Protection against Lighting. Part 4. Electrical and electronic systems within structures”;
- SOU NEC 341.001:2019 “Requirements for wind and solar power plants when operating with the integrated power system of Ukraine”;
- SOU 31.2-21677681-19:2009 “Testing and control of earthing devices for electrical installations”.

2.6 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų atlikimo grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Pristatyta įranga ir gaminiai, medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė.

2.7 Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Tiekėjas prieš atliekant darbus, privalo informuoti užsakovą bei pateikti įrodančias nuotraukas dėl esančių įrangos pažeidimų. Nepateikus fotofiksacijų prieš darbus laikytina, jog pažeidimų nebuvo. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Tiekėjo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Tiekėjas.

2.8 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš darbų pradžią, derinami su atsakingais asmenimis.

2.9 Tiekėjas vykdydamas darbus privalo pasirūpinti kitų aplinkui esančių pastatų apsauga nuo apgadinimo, purvo ir statybinių dulkių. Rūšiuoti statybines atliekas ir išvežti savo sąskaita. Įrengti statybvietę vadovaujantis gerąja praktika. Tiekėjas darbų metu privalo pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata. Prieš pradedant darbus su Pirkėjo atsakingu asmeniu suderinti technologinį projektą ir technologines korteles.

2.10 Tiekėjas yra atsakingas už darbų statybos aikštelėje koordinavimą. Tiekėjas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui ar galutiniam darbų termino pratęsimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant geriausius prieinamus darbo metodus, o taip pat pagal gerąją gamybinę patirtį. Darbų sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Nebaigtos ir užbaigtos darbų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ar per greito džiūvimo.

2.11 Darbams turi būti taikoma nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Darbų perdavimo–priėmimo momento:

2.11.1 Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pastebėtų klaidų ar funkcionalumų sutrikimų tvarkymas privalo būti įtrauktas į garantinį terminą. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis atlieka remontą, įskaitant sugedusių elementų, medžiagų keitimą.

2.11.2 Garantijos suteikimas darbams (mažiausiai 12 mėnesių nuo paleidimo momento, su atsakomybės už bet kokius defektus laikotarpiu, įskaitant defektų pašalinimą. Pratęstas garantinis laikotarpis / atsakomybės už defektus laikotarpis bus laikomas privalumu vertinant pasiūlymus.

2.12 Žemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi saulės elektrinės rangos darbams įskaitant, bet neapsiribojant:

2.13.1. Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo darbų apimtis (įskaitant, bet neapsiribojant):

2.13.1.1 Žemės / stogo paruošimo darbai;

2.13.1.2 Inverterių (įtampos keitiklių), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos elektros įrangos montavimas;

2.13.1.3 Numatomas saulės elektrinės (toliau – SE) modulių jungimas grupėmis (linijomis), srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, SE modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, srovės keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas ir testavimo aktai, įžeminimo ir pereinamosios varžos matavimai, srovės keitiklių kalibravimo - derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas;

2.13.1.4 Įtampos keitiklių montavimas ant pastatų sienų arba ant tam numatytose vietose skirtų laikančiųjų konstrukcijų, neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai. Keitikliams numatomas pastogių sumontavimas apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus montuojami ne po pastoge/viduje;

2.13.1.5 Atliekant kabelių, konstrukcijų bei kitos elektros įrangos montavimo darbus, negali būti sugadintas esamas gerbūvis;

2.13.1.6 Įtampos keitiklių konfigūracijos ir paleidimo darbai;

2.13.1.7 SE modulių montavimo, paleidimo ir derinimo darbai;

2.13.1.8 DC grandinių srovių pokyčių įvertinimas dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, tolygus SE modulių grandinių darbo užtikrinimas (maksimalios pagaminamos elektros energijos kiekio užtikrinimas);

2.13.1.9 SE paleidimo ir derinimo darbai, taip pat visų atitinkamų pažymėjimų, leidimų, patvirtinimų ir sertifikatų gavimas, kaip reikalauja Ukrainos teisės aktai;

2.13.1.10 Instruktažo suteikimas objekto personalui dėl tolimesnio SE eksploatavimo.

2.13.1.11 Statybos eigos stebėjimas, reguliarios ataskaitos, taip pat darbų fotografinės ataskaitos;

2.13.1.12 Bandomasis veikimas (30 dienų po paleidimo);

2.13.1.13 Darbų atlikimo kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė, darbų saugos ir darbų saugos bei aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų stebėsena;

2.13.1.14 Statybvietės valymas nuo pakavimo medžiagų ir atliekų, susidariusių atliekant darbus, ir jo transportavimas į atliekų apdorojimo įmonę, kaip susitarta su vietos valdžios institucijomis pagal nustatytas taisykles;

2.14 Siekiant tiksliai įvertinti darbų apimtis, rekomenduojama tiekėjams iki pasiūlymo pateikimo apsilankyti objekte ir susipažinti su esama situacija. Nepatikslinus darbų apimties vietoje, tiekėjas prisiima riziką dėl galimų netikslumų.

2.15 Prieš atlikdamas objekto apžiūrą, tiekėjas privalo iš anksto, suderintu laiku, informuoti pirkėją ir gauti patvirtinimą dėl galimybės apsilankyti objekte.

2.16 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam pirkimo objektui.

III. SKYRIUS

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	**Kvalifikaciniai reikalavimai**	**Atitikimas** *(nurodomas „Taip“/“Ne“)*	**Reikalavimo atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas**
3.1.1.	- Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. - Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus. - Juridinis asmuo ar kitas dalyvis turi pateikti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo		

	tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
3.1.2.	- Minimali vidutinė metinė konkurso dalyvio apyvarta turi būti ne mažesnė kaip konkurso dalyvio kaina per pastaruosius 3 (tris) metus, pradedant nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. - Patirtis vykdant statybos, montavimo ar panašių darbų sutartį (-is), kai bendra sutarties (-čių) vertė lygi arba viršija konkurso dalyvio kainą, vykdomą (-as) su viešuoju užsakovu (viešai įsteigta ir saistoma viešųjų pirkimų ir skaidrumo reglamentų). - Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) yra tinkamai įrengęs bent vieną saulės elektrinę užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų). - Tiekėjas turi bent vieną projekto vadovą, kuris yra vadovavęs saulės elektrinės įrengimo projektui užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų).		

Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
3) Komisijai pareikalavus tiekėjas privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus per 5 k. d. nuo komisijos užklausos pateikimo.

3.2 Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti ir pateikti dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, o 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta,

kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).

IV. SKYRIUS

PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama *lietuvių kalba ir/ar anglų kalba.*

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas.* Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma**:

4.5.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;

4.5.2 konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3 jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: *UAB „Solet“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 17:00.* Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma *pirkimo objekto* kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Į pirkimo objekto kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: pridėtinės vertės mokestis (*jei taikoma*), prekių pristatymo išlaidos. Pasiūlymai vertinami eurais be PVM. Pasiūlymo vertė, jeigu reikia, apvalinama dviejų ženklų po kablelio tikslumu.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei **120** kalendorinių dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

V. SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: *Paulina Liaugaudaitė +37065241719, paulina@solet.lt ; Adresas: UAB „Solet“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika.*

VI. SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra bus vykdoma Komisijos posėdyje, kurio pradžia 2026 m. sausio mėn. 2 d. 13:00 (Lietuvos Respublikos laiku). Pirkėjas pasilieka teisę vokų atplėšimo procedūrą vykdyti gyvai savo patalpose, adresu UAB „Solet“ , Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika ir/arba nuotoliniu būdu. Tiekėjai ir jų atstovai į komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais nekviečiami. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Pareiškėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

***6.3* Komisija nagrinėja:**

6.3.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.3.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų.

6.10 Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika:

6.10.1 Pasiūlymai vertinami pagal „kokybės į kainą“ apskaičiavimo metodą, kuri apskaičiuojama pradinę tiekėjo pasiūlymo kainą (po aritmetinių klaidų ištaisymo) koreguojant žemiau nurodytais koeficientais.

6.10.2 Būsimos Sutarties kaina bus lygi tiekėjo pasiūlytai bendrai pasiūlymo kainai (po aritmetinių klaidų ištaisymo). Įvertinimo kaina naudojama išskirtinai tik pasiūlymų vertinimo tikslais.

6.10.3 Ekonominio naudingumo apskaičiavimas atliekamas taikant šiuos koeficientus:

6.10.3.1 Pagal numatytą įgyvendinimo terminą:

a) Už kiekvieną papildomą dieną, viršijančią 30 k. d. – pasiūlymo kaina didinama 1 %.

b) Už kiekvieną sutaupytą dieną, neviršijančią 30 k.d. – pasiūlymo kaina mažinama 0,5%, bet ne daugiau, kaip 5%.

6.10.3.2 Pagal pratęstą garantinį laikotarpį:

a) Bazinis garantinis laikotarpis – 1 metai.

b) Už kiekvienus papildomus garantinio laikotarpio metus – kaina mažinama 1,5%, bet ne daugiau kaip 9%.

6.10.4 Po korekcinių koeficientų pritaikymo apskaičiuojama galutinė įvertinimo kaina. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

VII. SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Pareiškėjas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) tiekėjus raštu informuoja apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydamas tiekėją, su kuriuo numatoma sudaryti pirkimo sutartį. Pareiškėjas ta pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą.

VIII. SKYRIUS
DERYBOS

8.1 Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų .
8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

IX. SKYRIUS
SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi *kainos didėjimo* tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra *vienodos kainos*, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas *įregistruotas anksčiausiai*.
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 *Ekonomiškai naudingiausią kainą pasiūlęs* tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia *konkurso*

sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

X. SKYRIUS

PIRKIMO SUTARČIŲ SĄLYGOS

10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis. Rangos sutarties projektas pridedamas Konkurso sąlygų priede Nr. 4.

10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 skyriuje nustatytus atvejus (jei taikoma);

10.3. Pirkimo sutarties įvykdymas yra užtikrinamas baudomis ir delspinigiais, kurie nurodyti Rangos sutarties projekte.

XI. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 punktą, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

XII. SKYRIUS

PRIEDAI

12.1. Pasiūlymo forma (1 konkurso sąlygų priedas);
12.2. Konkurso dalyvio deklaracija (2 konkurso sąlygų priedas);
12.3. Rangos sutarties projektas (3 konkurso sąlygų priedas);

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

UAB „SOLET“

PASIŪLYMAS

514 KW SAULĖS ELEKTRINĖS RANGOS DARBŲ UKRAINOJE

_____
data

_____
Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
   1.1.1. konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.apva.lt skelbimų skiltyje 2025 m. gruodžio mėn. 18 d. bei konkurso sąlygose;
   1.1.2. pirkimo dokumentų prieduose.

2. Mes siūlome saulės elektrinės rangos darbus:

Eil. Nr.	**Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas**	**Kaina, Eur be PVM**	**PVM suma, Eur**	**Kaina, Eur su PVM**
1	2	3	4	5
1.	Rangos darbai			
	Bendra pasiūlymo kaina:			

3. Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: [*nurodyti sumą žodžiais*] EUR be PVM, [*nurodyti sumą žodžiais*] PVM, [*nurodyti sumą žodžiais*] kaina su PVM.

4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka [*nurodoma priežastis*] .

5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
6. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus:

Eil. Nr.	**Kvalifikaciniai reikalavimai**	**Atitikimas** *(nurodomas „Taip“/“Ne“)*	**Reikalavimo atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas**
1	- Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. - Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus. - Juridinis asmuo ar kitas dalyvis turi pateikti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos		

	derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
2	- Minimali vidutinė metinė konkurso dalyvio apyvarta turi būti ne mažesnė kaip konkurso dalyvio kaina per pastaruosius 3 (tris) metus, pradedant nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. - Patirtis vykdant statybos, montavimo ar panašių darbų sutartį (-is), kai bendra sutarties (-čių) vertė lygi arba viršija konkurso dalyvio kainą, vykdomą (-as) su viešuoju užsakovu (viešai įsteigta ir saistoma viešųjų pirkimų ir skaidrumo reglamentų). - Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) yra tinkamai įrengęs bent vieną saulės elektrinę užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų). - Tiekėjas turi bent vieną projekto vadovą, kuris yra vadovavęs saulės elektrinės įrengimo projektui užsienyje (už Lietuvos Respublikos ribų).		

7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūloma įranga ir darbai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir jų siūlomi parametrai yra nurodyti pridedamuose pagrindžiančiuose dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie pagrindžiantys dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Konkurso dalyvio deklaracija	1
2	Rangos sutartis	15
3	514 kw saulės elektrinės rangos darbų techninė specifikacija	7

8. Pasiūlymas galioja iki 202_ m. _____ d. (120 d imtinai).
9. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
10. Patvirtiname, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

11. Suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
12. Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu bei Pirkėjui pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį su Įgyvendinančiąja institucija, sudarysime pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme (galutiniame pasiūlyme) nurodytomis kainomis.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos	*parašas*	*Vardas Pavardė*

„Rangos darbų techninė specifikacija“ Nr. 1

514 kW SAULĖS ELEKTRINĖS RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:

1.1. Pirkėjas – UAB „Solet“ siekia įgyvendinti iš Vystomosios bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų projektą „*Klimato kaitos problemų sprendimas suteikiant energetinę laisvę rytų partnerystės šalyje Ukrainoje įrengiant **514** kWp saulės elektrinę nuo karo kenčiantiems gyventojams*“

1.2 Pirkimo objektas: 514 kW saulės elektrinės rangos darbų pirkimas

1.3 Saulės elektrinės įrengimo vieta – Ukraina

1.4 Saulės elektrinės bus montuojamos 3 objektų teritorijoje, saulės elektrinės galia nurodoma žemiau:

Nr.	Objekto pavadinimas	Konstrukcija	Vietovė (miestas, kaimas)	Saulės elektrinės elektros gamybai galia, kW
10	Dobroslav council of Odessa district, adresas: 46.82972597501163, 30.946167434675555	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant žemės.	Odesa	284.68
11	Clinical centre of Odessa region, adresas: str. Sudnobuvidna 1, 65049 Odesa, Ukraine	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant banguotos skardos stogo dangos.	Odesa	66.55
12	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str.	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant	Odesa	116.58

	Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	trapecinės skardos stogo dangos.		
13	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant plokščio stogo dangos.	Odesa	46.98

1.5 Saulės elektrinės įranga turi būti sumontuota, gauti atsakingų institucijų leidimai, paruošta dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei apmokytas, už elektros ūkį atsakingas, personalas Ukrainoje per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atskiro pirkėjo ir tiekėjo vadovų (arba jų įgaliotų asmenų) susitarimo dėl montavimo darbų pradžios dienos.

1.6 Darbai apima visus darbus ir paslaugas būtinus pilnam įrengimui. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik Darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darbų atlikimui ir tinkamam Sistemos eksploatavimui.

1.7 Saulės elektrinė turi būti sumontuota pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, turi būti tinkamai prijungta prie esamų pastatų sistemų.

1.8 Tiekėjas turi vykdyti visus Ukrainoje galiojančius normatyvinius reikalavimus ir taisykles:

- The Constitution of Ukraine;
- Civil Code of Ukraine;
- Economic code of Ukraine;
- The Law of Ukraine “On Architectural Activity”;
- The Law of Ukraine “On Alternative Energy Sources”;
- The Law of Ukraine “On Electricity Market” ;
- The Law of Ukraine “On Electricity Supply Industry”;
- The Law of Ukraine “On Labour Safety”;
- The Law of Ukraine “On Environmental Protection”;
- Law of Ukraine “On Metrology and Metrological Activity”;
- Procedure for conducting an inspection of construction facilities put into operation;
- Procedure for commissioning of the completed facilities;
- Resolution of the CMU dated 24 June, 2022 No. 722 “Some issues of the implementation of permit and registration procedures in construction under martial law”;
- DBN B.1.1-13:2021 “Composition and content of city planning documentation at the state and regional level”;
- DBN A.2.2-1:2021 “Composition and content of materials on the Environmental Impact Assessment (EIA)”;
- DBN B.1.1-14:2021 “Composition and content of city planning documentation at the local level”;
- DBN A.2.2-3:2014 “Composition and Content of Design Documentation for Construction”;
- DBN A.3.1-5:2016 “Management of Construction Works”;
- DBN A.3.2.2-2009 “Industrial safety in the construction. Basic Provisions”;
- DBN V.1.1-7-2016. “Fire Safety in Construction. General requirements”;
- DBN V.1.2-7:2021 “Basic requirements for construction works. Fire safety”;

- DBN A.2.1-1:2008 “Engineering Surveys for Construction”;
- DBN B.2.2-12:2019 “Planning and development of territories”;
- DBN B.2.2-5:2011 “Landscaping of territories”;
- DBN V.1.2-2:2006 “Loads and impacts. Design Standards”;
- DBN V.1.2-6:2021 “Mechanical firmness and stability”;
- DBN V.2.2-7:2021 “Fire safety”;
- DBN V.1.2-9:2021 “Safety and accessibility during operation”;
- DBN V.1.2-11: 2021. “Energy saving and energy efficiency”;
- DBN V.1.2-14:2018 “General principles of ensuring the reliability and structural safety of buildings and structures”;
- DBN V.2.1-10-2018 “Bases and foundations for buildings and structures. Basic Provisions”;
- DBN V.2.6-198:2014 “Steel Structures. Design Standards”;
- DBN V.2.6-165:2011 “Aluminium Structures. Basic Provisions”;
- DBN V.2.6-220:2017 “Covering of buildings and structures”;
- DBN V.2.5-23:2010 “Design of Electrical Equipment for Civil Facilities”;
- Electrical Installations Code (EIC);
- Rules of Safety Operation of Consumers’ Electrical Installations;
- Rules for Operation of Consumers’ Electrical Installations;
- NPAOP 40.1-1.32-01 “Electrical Installations Code. Electrical Equipment of Special Installations”;
- NPAOP 0.00-1.15-07 “Occupational Safety Rules for Above-Ground Works”;
- NAPB 01.001-2014 “Rules of fire safety in Ukraine”;
- DSTU 4462.3.01:2006 “Protection of the Natural Environment. Waste Management (Handling). Procedure for Carrying out Operations”;
- DSTU 4462.3.02:2006 “Environment Protection. Waste Management (Transhipment). Requirements to Packing, Marking and Disposal (Burial) of Wastes. Rules of Wastes Transportation.”;
- DSTU B V.1.1-36:2016 “Definition of Categories of Premises, Buildings and External Installations under Explosion and Fire Hazard”;
- DSTU B A.3.2-11:2009 “System of occupational safety standards. Roofing and waterproofing works. Safety requirements”;
- DSTU B V.2.5-82:2016 “Electrical Safety in Buildings and Structures. Requirements for Protective Measures against Electric Shock”;
- DSTU 7237:2011 “Electrical safety. General requirements and nomenclature of protection types”;
- DSTU-N B V.2.6-203:2015 “Instructions for the Execution of Works in the Manufacturing and Installation of Building Structures”;
- DSTU 3466-96 “Quality of electrical energy. Terms and determinations”;
- DSTU 8635:2016 “Solar Power. Platforms for Photovoltaic Power Plants. Connection of power plants to the electric power system”;
- DSTU IEC 60529:2019 “Degrees of Protection Provided by Housing (IP-Code)”;
- DSTU IEC 61000-4-30:2010 “Electromagnetic Compatibility. Part 4-30. Testing and Measurement Methods. Measurement of Energy Quality Index”;
- DSTU EN IEC 60904-1:2022 “Photovoltaic (PV) Modules. Part 1. Measurement of Photovoltaic Voltage Current Characteristics”;
- DSTU EN 50618:2018 “Electric Cables for Photovoltaic Systems”;

- DSTU EN 60947-1:2017 “Low-Voltage Switchgear and Controlgear. Part 1. General Rules”;
- DSTU EN 60950-22:2022 “Information Technology Equipment. Safety. Part 22. Equipment for Outdoor Installation”;
- DSTU EN 61439-1:2016 “Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies. Part 1. General Rules”;
- DSTU EN 61131-2:2017 “Programmable Controllers. Part 2. Plant Requirements and Tests”;
- DSTU EN 62305-1:2012 “Protection against Lighting. Part 1. General Principles”;
- DSTU EN 62305-4:2012 “Protection against Lighting. Part 4. Electrical and electronic systems within structures”;
- SOU NEC 341.001:2019 “Requirements for wind and solar power plants when operating with the integrated power system of Ukraine”;
- SOU 31.2-21677681-19:2009 “Testing and control of earthing devices for electrical installations”.

1.9 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų atlikimo grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Pristatyta įranga ir gaminiai, medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė.

1.10 Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Tiekėjas prieš atliekant darbus, privalo informuoti užsakovą bei pateikti įrodančias nuotraukas dėl esančių įrangos pažeidimų. Nepateikus fotofiksacijų prieš darbus laikytina, jog pažeidimų nebuvo. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Tiekėjo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Tiekėjas.

1.11 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš darbų pradžią, derinami su atsakingais asmenimis.

1.12 Tiekėjas vykdydamas darbus privalo pasirūpinti kitų aplinkui esančių pastatų apsauga nuo apgadinimo, purvo ir statybinių dulkių. Rūšiuoti statybines atliekas ir išvežti savo sąskaita. Įrengti statybvietę vadovaujantis gerąja praktika. Tiekėjas darbų metu privalo pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata. Prieš pradedant darbus su Pirkėjo atsakingu asmeniu suderinti technologinį projektą ir technologines korteles.

1.13 Tiekėjas yra atsakingas už darbų statybos aikštelėje koordinavimą. Tiekėjas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui ar galutiniam darbų termino pratęsimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant geriausius prieinamus darbo metodus, o taip pat pagal gerąją gamybinę patirtį. Darbų sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Nebaigtos ir užbaigtos darbų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ar per greito džiūvimo.

1.14 Žemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi saulės elektrinės rangos darbams įskaitant, bet neapsiribojant.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

MONTAVIMO DARBAI		
	RODIKLIAI	**PASTABOS/REIKŠMĖ**
1.	Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo darbų apimtis (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Žemės / stogo paruošimo darbai; 2. Inverterių (įtampos keitiklių), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos elektros įrangos montavimas; 3. Numatomas saulės elektrinės (toliau – SE) modulių jungimas grupėmis (linijomis), srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, SE modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, srovės keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas ir testavimo aktai, įžeminimo ir pereinamosios varžos matavimai, srovės keitiklių kalibravimo - derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas; 4. Įtampos keitiklių montavimas ant pastatų sienų arba ant tam numatytose vietose skirtų laikančiųjų konstrukcijų, neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai. Keitikliams numatomas pastogių sumontavimas apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus montuojami ne po pastoge/viduje; 5. Atliekant kabelių, konstrukcijų bei kitos elektros įrangos montavimo darbus, negali būti sugadintas esamas gerbūvis; 6. Įtampos keitiklių konfigūracijos ir paleidimo darbai; 7. SE modulių montavimo, paleidimo ir derinimo darbai; 8. DC grandinių srovių pokyčių įvertinimas dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, tolygus SE modulių grandinių darbo užtikrinimas (maksimalios pagaminamos elektros energijos kiekio užtikrinimas); 9. SE paleidimo ir derinimo darbai, taip pat visų atitinkamų pažymėjimų, leidimų, patvirtinimų ir sertifikatų gavimas, kaip reikalauja Ukrainos teisės aktai; 10. Instruktažo suteikimas objekto personalui dėl tolimesnio SE eksploatavimo. 11. Statybos eigos stebėjimas, reguliarios ataskaitos, taip pat darbų fotografinės ataskaitos; 12. Bandomasis veikimas (30 dienų po paleidimo); 13. Darbų atlikimo kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė, darbų saugos ir darbų saugos bei aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų stebėsena; 14. Statybvietės valymas nuo pakavimo medžiagų ir atliekų, susidariusių atliekant darbus, ir jo transportavimas į atliekų apdorojimo įmonę, kaip susitarta su vietos valdžios	

	institucijomis pagal nustatytas taisykles;	
2.	Monitoringo sistema: 1. Duomenų perdavimo naudojant internetinę prieigą užtikrinimas; 2. Duomenų atvaizdavimo galimybės: 3. Suminė pagaminta el. energija; 4. Įtampos ir srovės kokybės parametrai; 5. Momentinė generuojama galia; 6. Metiniai pagamintos el. energijos rodikliai;	
3.	Garantijos suteikimas darbams (mažiausiai 12 mėnesių nuo paleidimo momento, su atsakomybės už bet kokius defektus laikotarpiu, įskaitant defektų pašalinimą. Pratęstas garantinis laikotarpis / atsakomybės už defektus laikotarpis bus laikomas privalumu vertinant pasiūlymus.	
4.	Rangos darbų įgyvendinimo terminas.	

Nr.	Objekto pavadinimas	SE PLANAS
1.	Dobroslav council of Odessa district, adresas: 46.82972597501163, 30.946167434675555	
2.	Clinical centre of Odessa region, adresas: str. Sudnobuvidna 1, 65049 Odesa, Ukraine	

3.	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	
4.	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos	*parašas*	*Vardas Pavardė*

Konkurso sąlygų priedas Nr. 2

514 KW SAULĖS ELEKTRINĖS RANGOS DARBŲ UKRAINOJE

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

20 - -

_____

data

_____

Vieta

Pirkimo pavadinimas:_____

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

_____	_____	_____
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos	*Parašas*	*Vardas Pavardė*

Konkurso sąlygų priedas Nr. 3

514 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS RANGOS DARBAI UKRAINOJE

RANGOS SUTARTIS Nr. S-2026-__

Vilnius, 2026

UAB „Solet“, atstovaujama pardavimų direktoriaus Tomo Ridiko, veikiančio (-ios) pagal įgaliojimą Nr. I-2025-031, (toliau – **Užsakovas**) ir

Pavadinimas, atstovaujama direktoriaus vardas, pavardė, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – **Sutartis**).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.1.2. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal techninę specifikaciją - „Rangos darbų techninė specifikacija“ Nr. 1 (Sutarties priedas Nr. 1), įskaitant visas su tuo susijusias

514 KW POWER SOLAR POWER PLANT INSTALLATION WORKS IN UKRAINE

CONTRACT No. S-2026-__

Vilnius, 2026

UAB Solet, represented by the sales director Tomas Ridikas, acting in accordance with the authorization no. I-2025-031, (hereinafter referred to as the **Customer**) and

Title, represented by the director name, last name acting in accordance with the company's Articles of Association, (hereinafter referred to as the **Contractor**),

hereinafter collectively referred to as the Parties and individually as the Party, concluded this contract (hereinafter referred to as the **Contract**).

I. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. Under this Contract, the Contractor undertakes to perform the Works and transfer the result of the Works as provided in the Contract and correct defects within the term specified in the Contract, and the Customer undertakes to create the necessary conditions for the Contractor to accept the Works.

1.2. The Contractor must perform the Works in accordance with the Technical specification – “Technical Specification of Contract Works" No. 1“ (Annex No. 1 to the Contract), including

pareigas, teises ir rizikos faktorius.

1.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir/ar galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir gauti patvirtinimą tęsti darbus.

1.4. Rangovas patvirtina, jog iki Sutarties sudarymo dienos jis išnagrinėjo Darbus ir Darbų objektą, Rangovas neįžvelgia jokių klaidų, netikslumų ar kitokių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus arba dėl kurių kiltų grėsmė atliekamų Darbų saugumui ar stabilumui.

1.5. Darbai atliekami įgyvendinant projektą „pavadinimas“. Darbų įsigijimas finansuojamas iš Klimato kaitos programos lėšų ir Užsakovo nuosavų lėšų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

2.2. Darbų rezultatas privalo atitikti Techninį projektą ir visus teisinius, techninius ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus, kurie

all related obligations, rights and risk factors.

1.3. If, in order to perform the Contract in a timely and proper manner, it is necessary to perform works which were not provided by the Contractor at the time of concluding the Contract but were and / or could have been provided and are necessary for the proper performance of the Contract, the Contractor must inform the Customer and get an approval to continue the works.

1.4. The Contractor confirms that he has examined the Works and the Object of the Works before the date of conclusion of the Contract, the Contractor does not see any errors, inaccuracies or other deficiencies that could interfere with the proper performance of his contractual obligations or jeopardize the safety or stability of the Works.

1.5. The works are carried out in the framework of the project “title”. The purchase of Works is financed from the Climate Change Program and the Customer's own funds.

II. GENERAL PROVISIONS

2.1. The Agreement shall enter into force upon signing the Agreement and shall be valid until the full fulfillment of the obligations of the Parties provided for in the Agreement.

2.2. The result of the Works must comply with the Technical Design and all legal, technical and other normative documents requirements that are

galioja **Darbų atlikimo vietoje**.

2.3. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

III. **ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ**

3.1. Jei Užsakovas neatlieka mokėjimų Sutartyje nustatytomis sąlygomis, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų delspinigius, kurių dydis yra: 0,03 proc. nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

3.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas, išimtinai dėl Rangovo kaltės, Solet turi teisę reikalauti kad Rangovas sumokėtų delspinigius, kurių dydis yra:

* Rangovas atleidžiamas nuo šiame punkte nurodytų iš anksto aptartų netesybų atlyginimo, jei Darbų atlikimas vėluoja dėl aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo ir kurių Rangovas negalėjo

valid at the **place of performance of the Works**.

2.3. All notices, requests, other documents or correspondence related to the Contract must be sent by e-mail, the originals of which must in all cases be delivered to the Customer and / or the Contractor by signature or sent by registered / courier mail to each of the addresses specified in the Contract. Each Party shall immediately, but not later than within 5 (five) calendar days from the date of the said change, notify the other Party in writing about the change of its address or other details.

III. RIGHTS, OBLIGATIONS AND LIABILITY OF THE CUSTOMER

3.1. If Customer fails to make payments in accordance with the terms and conditions set out in the Contract, the Contractor shall have the right to require Customer to pay late payment interest in the amount of 0.03% of the unpaid amount for each day of delay.

3.2. If the Contractor delays the performance of the Works in accordance with the terms and conditions set out in the Contract solely due to the Contractor’s fault, Solet shall have the right to require the Contractor to pay late payment penalties in the amount of 0.1% of the price of the Works not completed on time for each day of delay. The Contractor shall be released from the payment of the liquidated damages specified in

kontroliuoti ar valdyti (pvz., aplinkybių, atsiradusių dėl kitų Šalių veiksmų ar neveikimo arba dėl trečiųjų šalių (įstaigų, institucijų ar kitų subjektų) veiksmų ar neveikimo). 0,1 proc. laiku neatliktų Darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną

3.3. Jei Rangovas nepašalina defektų per nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę reikalauti kad Rangovas sumokėtų delspinigius, kurių dydis yra: 0,1 proc. nuo nekokybiškai atliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

3.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės (įskaitant atvejus, kai Sutartis nutraukiama paties Rangovo iniciatyva), Rangovas moka Solet sutartinę baudą, kurios dydis: 10 proc. neatliktos Darbų dalies vertės nutraukimo dieną.

3.5. Atsakingoms Ukrainos institucijoms per protingą terminą nuo Darbų termino pabaigos, nurodyto Sutarties bendrųjų sąlygų 1.2. p., nepatvirtinus Statybos užbaigimo procedūrų (jei taikoma) dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis : 100 Eur už kiekvieną uždelstą dieną.

IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

this clause if the delay in the performance of the Works is caused by circumstances which the Contractor could not have foreseen prior to the conclusion of the Contract and which the Contractor could not control or manage, including circumstances arising due to acts or omissions of other Parties or third parties (authorities, institutions, or other entities).

3.3. If the Contractor fails to remedy defects within the specified time limit, the Customer shall have the right to require the Contractor to pay late payment penalties in the amount of 0.1% of the value of the improperly performed Works for each day of delay.

3.4. If the Contract is terminated due to the fault of the Contractor, including cases where the Contract is terminated at the initiative of the Contractor, the Contractor shall pay Solet a contractual penalty in the amount of 10% of the value of the unperformed part of the Works as of the date of termination.

3.5. If the competent Ukrainian authorities, within a reasonable period after the expiry of the Works completion deadline specified in Clause 1.2 of the General Conditions of the Contract, fail to approve the construction completion procedures (if applicable) due to circumstances attributable to the Contractor, the Contractor shall pay the Customer a penalty in the amount of EUR 100 for each day of delay.

IV. RIGHTS, OBLIGATIONS AND LIABILITY OF THE CUSTOMER

4.1 Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Priimti Rangovo laiku atliktus Darbus ir atsiskaityti už juos šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

4.1.2. Sąžiningai ir bendradarbiaujant vykdyti visus kitus įsipareigojimus, kurie yra numatyti šioje Sutartyje ir (arba) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priskiriami Užsakovo funkcijoms ir pareigoms.

4.1.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.1.4. Rangovui laiku neatlikus Darbų ar atlikus Darbus netinkamai Užsakovas turi teisę reikalauti pašalinti Darbų rezultato defektus, jei tai yra įmanoma, arba kreiptis į trečiuosius asmenis (alternatyvų rangovą) dėl tokios Darbų apimties įvykdymo, kurią netinkamai įvykdė Rangovas.

4.1.5. Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.1..The customer undertakes:

4.1.1. To accept tthe works performed properly and on time and to pay for them within the terms and in accordance with the procedure provided for in this Agreement.

4.1.2.To perform all other obligations provided for in this Agreement and / or in accordance with the legal acts of the Republic of Lithuania in good faith and in cooperation with the functions and duties of the Customer.

4.1.3. The Customer has the right to control and supervise the Works performed by the Contractor in accordance with the requirements provided for in the valid normative documents.

4.1.4. If the Contractor fails to perform the Works on time or performs the Works improperly, the Customer shall have the right to demand the elimination of defects in the result of the Works, if possible, or to contact third parties (alternative contractor) for the performance of the Works.

4.1.5. The Customer has the right to demand that the Contractor replace the Contractor's personnel or the Subcontractor who is incompetently or negligently performing his duties, fails to comply with the terms of the Contract or poses a threat to occupational safety, health or environmental protection.

V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti

V. RIGHTS, OBLIGATIONS AND LIABILITY OF THE CONTACTOR

5.1. The Contractor must perform and complete

Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniu projektu, Technine specifikacija ir Darbų atlikimo vietoje galiojančiais teisiniais, techniniais ir kitais norminiais reikalavimais.

5.2. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas, pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie jo pasitelkti asmenys yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla.

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas įsipareigoja nevykdyti darbų, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, jeigu tai kelia grėsmę darbų saugai, objekte esančių žmonių sveikatai ir gyvybei arba gali turėti įtakos darbų rezultato kokybei.

5.5. Rangovas Darbus ar jų dalį gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą

the Works in accordance with the Contract in accordance with the Technical Design, Technical specification and the legal, technical and other regulatory requirements in force at the place of performance of the Works.

5.2. If the Contractor becomes aware of an error or technical defect in the Technical Design during the performance of the Works in the document according to which the Contractor must perform the Works, the Contractor shall immediately, but not later than within 5 days, notify the Customer. 4.3. The Contractor must ensure that he and any persons employed by him have obtained all the necessary permits, certificates of competence or other documents enabling them to carry out the activities set out in this Contract.

5.4. The Contractor is responsible for all his actions and the suitability, reliability and safety of the work methods throughout the execution of the Works. The Contractor also undertakes not to carry out the work in the event of unfavorable natural conditions, if this endangers the safety of the work, the health and life of the people on the site or may affect the quality of the result of the work.

5.5. The Contractor may subcontract the Works or part thereof. The Contractor shall be liable for the acts or omissions of the Subcontractor, his authorized representatives and employees in the same way as he is liable for his own acts or omissions.

būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

5.6. The Contractor acknowledges that he has received all the necessary information which the Contractor, with all his knowledge and diligence, could have obtained prior to the signing of the Contract and which may affect the price of the Contract or the Works. The price specified in the Contract shall be deemed to include all the Contractor's contractual obligations and all that is necessary for the proper performance and completion of the Works.

5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1. Savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles.

5.7.2.. Sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus.

5.7.3. Valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.7. When performing the Works, the Contractor must:

5.7.1. To remove all construction waste and rubbish from the Construction Site at its own expense.

5.7.2. To store or remove excess materials and unnecessary equipment of the Contractor.

5.7.3. Clean and maintain access roads, corridors, stairwells and the environment from debris, dust, or other contaminants. The Construction Site and all such premises and roads used for access to the Construction Site must be safe, marked with warning signs and not endanger the Customer's personnel and third parties. The Contractor shall be responsible for any repairs to these premises or roads which may be required as a result of the Contractor's actions.

5.8. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų užbaigimui ir saulės elektrinės pridavimui būtinus dokumentus, saulės elektrinės eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, Įrangos gamintojų išduotas garantijas.

5.9. Jeigu, atlikus patikrinimą nustatoma, kad kokia nors Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Rangovas privalo ištaisyti trūkumus ir defektus, kad šie atitiktų Sutartį.

5.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

5.10.1. Bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.

5.10.2. Bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.11. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir kitiems Užsakovo nurodytiems asmenims lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.12. Rangovas privalo prisiimti visą

5.8. The Contractor must provide all devices, equipment, tools, labor, materials and qualified personnel and provide all documents necessary for the completion of the Works and delivery of the solar power plant, solar power plant operation and maintenance instructions, guarantees issued by the Equipment manufacturers.

5.9. If the inspection reveals that any quality of the Works is defective, defective or otherwise inconsistent with the Contract, the Contractor shall rectify the defects and defects to bring them into conformity with the Contract.

5.10. The Contractor must indemnify and protect the Customer from all claims related to compensation for:

5.10.1. Injury, illness, illness or death of any person arising out of or as a result of the Contractor's actions in carrying out the Works, correcting defects during performance of the Works.

5.10.2. Loss of any property (other than the Works), losses related to or resulting from acts, negligence, willful misconduct or breach of contract by the Contractor or his staff.

5.11. The Contractor must create conditions for the Customer's representatives and other persons specified by the Customer to visit the object and get acquainted with the entire documentation of the Works.

atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Darbų užbaigimo. Visa Įrangos ir Darbų sugedimo, praradimo arba sunaikinimo rizika tenka Rangovui iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

5.12. The Contractor shall assume full responsibility for the Works from the commencement of the Works to the completion of the Works. All risk of damage, loss or destruction of the Equipment and the Works shall be borne by the Contractor until the date of signing the Deed of Transfer and Acceptance of the Works.

VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Saulės elektrinės įranga turi būti sumontuota, gauti atsakingų institucijų leidimai, paruošta dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei apmokytas, už elektros ūkį atsakingas, personalas Ukrainoje per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atskiro pirkėjo ir tiekėjo vadovų (arba jų įgaliotų asmenų) susitarimo dėl montavimo darbų pradžios dienos.

6.2. Darbai laikomi pilnai atliktais, kai pagal teisės aktų reikalavimus yra atliktos darbų užbaigimo procedūros, atliktas saulės elektrinės paleidimas, bandymas ir Užsakovui perduota visa saulės elektrinės techninė dokumentacija.

VI. TERMS OF PERFORMANCE OF WORKS

6.1. The equipment of the solar power plant must be installed, permits from the responsible authorities must be obtained, documentation must be prepared, testing, commissioning-adjustment works have been carried out, and trained personnel responsible for the electricity sector in Ukraine must be carried out within 60 (sixty) calendar days from the date of the start of the agreement between the individual buyer and supplier managers (or their authorized persons) on the installation works.

6.2. The works are considered to be completed when the procedures for completion of the works have been performed in accordance with the requirements of legal acts, the solar power plant has been started up, tested and all the technical documentation of the solar power plant has been handed over to the Customer.

VII. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

7.1. Sutarties kaina yra ____ **EUR be PVM** (žodžiu). Pagal šią sutartį atliekami darbai nelaikomi PVM objektu Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis LR PVM įstatymo 13 str. 4 d., toliau PVM neskaičiuojamas.

7.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo kaštai, Įrangos montavimui reikalingų medžiagų bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

7.3. Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus kai pasikeičia mokesčių (PVM ir pan.) apskaičiavimo tvarka ir/ar mokesčio dydis. Tokiu atveju bendra Sutarties kaina yra perskaičiuojama po kiekvieno tokio pasikeitimo tik neatliktiems darbams ir/ar jų daliai.

7.4. Sutarties kainą Užsakovas Rangovui sumoka eurais pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą tokia tvarka:

30 proc. Darbų kainos Užsakovas sumoka Rangovui avansu ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

70 proc. Darbų kainos Užsakovas sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Darbų užbaigimo.

VII. CONTRACT PRICE AND PAYMENT

7.1. The contract price is____ **EUR** excluding VAT (in word). The services provided under this Contract are not subject to VAT in the Republic of Lithuania in accordance with Article 13 (4) of the Lithuanian Law on Value Added Tax. Therefore, no VAT is applied to these services.

7.2. The Contract price includes all costs incurred by the Contractor for the provision of services and work, costs of acquisition of materials and tools required for installation of the Equipment, all taxes, fees and other costs paid by the Contractor related to the performance of the Contract obligations.

7.3. The contract price cannot be changed, except when the procedure for calculating taxes (VAT, etc.) and / or the amount of the tax changes. In this case, the total price of the Contract is recalculated after each such change only for the unfinished works and / or their part.

7.4. The Customer shall pay the Contract price to the Contractor in euros by transfer to the bank account specified by the Contractor in the following order:

30 percent. The Customer shall pay the **prices of the Works** to the Contractor in advance not later than within 20 calendar days from the date of entry into force of the Contract.

70 percent The Customer shall pay the **prices of the Works** to the Contractor not later than within 30 calendar days after the completion of

7.5. Užsakovas turi teisę sumažinti ir/ar sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas Rangovo finansinių prievolių (įskaitant baudas ir/ar prievoles, atsiradusias dėl netinkamo Sutarties vykdymo) Užsakovui dydžiu. Tokiu atveju Užsakovas praneša Rangovui apie vienašalį įskaitymą ir/ar mokėjimo sulaikymą.

7.6. Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai sustabdyti mokėjimus, jeigu Rangovas atlieka Darbus nekokybiškai ir/ar pažeisdamas nustatytus Darbų terminus arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektai, iki šių Darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi Užsakovo nustatyti ir nurodyti Darbų defektai ar kiti trūkumai

the Works.

7.5. The Customer has the right to reduce and / or withhold the amounts payable to the Contractor under the Contract by the amount of the Contractor's financial obligations (including penalties and / or obligations arising from improper performance of the Contract) to the Customer. In this case, the Customer shall notify the Contractor of the unilateral set-off and / or withholding of payment.

7.6. The Customer has the right to unilaterally suspend payments in accordance with the Contract if the Contractor performs the Works poorly and / or in violation of the established Terms of Work or for other reasons Defects in the Works until the quality of these Works is corrected and all defects or other defects identified and specified by the Customer are eliminated.

VIII.SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1 Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu nebus keičiamos, išskyrus pakeitimus, kuriais iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis ir bendra atskirų tokių pakeitimų vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės.

8.2. Visi Sutarties pakeitimai sudaromi raštu.

VIII. CONTRACT PRICE AND PAYMENT

8.1 The terms of the Agreement will not be changed during its term, except for amendments that do not substantially change the nature of the Agreement and the total value of individual such amendments does not exceed 10 percent of the original value of the Agreement.

8.2. All amendments to the Agreement shall be made in writing.

IX. GARANTIJOS

9.1. Darbų garantinis terminas nustatomas

IX. GUARANTEES

9.1. The warranty period of works is determined

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

in accordance with the provisions of Article 6.698 of the Civil Code of the Republic of Lithuania. During the warranty period, the Contractor must, at the request of the Customer, perform all Defect or Damage Correction Works. The Contractor shall perform the Works at his own expense and risk if the Works relate to materials that do not comply with the Contract, the improper quality of the Works or the failure of the Contractor to fulfill any contractual obligation.

X. SUTARTIES PAŽEIDIMAS, NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

10.1. Kiekviena šios Sutarties Šalis įsipareigoja tinkamai vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir atlyginti kitai Šaliai visus tiesioginius nuostolius, patirtus dėl šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 9.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

10.2.1. nepaisydamas Užsakovo raginimų bent 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytu terminu.

10.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

10.2.3. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 10

X. BREACH OF CONTRACT, TERMINATION AND LIABILITY FOR IMPROPER PERFORMANCE OF THE CONTRACT

10.1. Each Party to this Agreement undertakes to properly perform all its obligations under this Agreement and to indemnify the other Party for all direct losses incurred as a result of non-performance or improper performance of this Agreement.

10.2. The Customer has the right to terminate the Contract if the Contractor:

10.2.1. despite the Customer's calls for at least 30 (thirty) calendar days late performance of the Works within the term specified in the Agreement.

10.2.2. does not start the Works on time, otherwise indicates the intention not to continue its obligations under the Contract and it becomes clear that it is impossible to complete them

(dešimt) dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės..

10.3. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

10.3.1. Užsakovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti Sutartyje numatytus mokėjimus Rangovui.

10.3.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

10.3.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 10 (dešimt) dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį.

10.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu susitarimu.

10.5 Šalis, nepagrįstai nutraukusi Sutartį, kitai Šaliai pareikalavus, kita Šaliai įsipareigoja sumokėti 10 (dešimties) % Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties nutraukimo.

10.6. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų, privalo mokėti 0,05 % dydžio delspinigių sumą nuo visos (bendros) Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.7. Užsakovas, laiku neapmokėjęs už atliktus darbus, moka 0,05 % dydžio delspinigių sumą nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą

before the end of the term.

10.2.3. The Customer may, in any case or circumstance listed in this clause, terminate the Contract and remove the Contractor from the Construction Site by notifying the Contractor in writing 10 (ten) days in advance.

10.3. The Contractor shall have the right to terminate the Contract if:

10.3.1. The Customer is more than 30 (thirty) calendar days late in making the payments provided for in the Contract to the Contractor. 10.3.2 The customer does not fulfill its contractual obligations at all.

10.3.3. The Contractor may terminate the Contract in any case or circumstances listed in this clause by notifying the Customer in writing 10 (ten) days in advance.

10.4 The Agreement may also be terminated by written agreement of the Parties.

10.5 If the Party unreasonably terminates the Agreement, at the request of the other Party, the other Party undertakes to pay a penalty in the amount of 10 (ten)% of the Agreement price and indemnify the losses related to termination within 10 (ten) business days after termination.

10.6 If the Contractor fails to perform the Works on time, he must pay 0.05% of the total (total) Contract Price for each day of delay.

10.7. The Customer, who has not paid on time

dieną.

for the work performed, shall pay the amount of interest at the rate of 0.05% of the unpaid amount for each day of delay.

XI. GINČAI

11.1. Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

11.2 Tuo atveju, jei įsigaliojus teisės aktui, kokia nors Sutarties sąlyga tampa negaliojančia ir/ar neįgyvendinama, Šalys turi imtis visų priemonių, kad negaliojanti ir/ar neįgyvendinama sąlyga būtų pakeista taip, kad taptų galiojančia ir įgyvendinama, tačiau nekeistų Sutarties esmės. Vienos ar kelių Sutarties sąlygų negaliojimas nedaro savaime negaliojančių kitų Sutarties sąlygų.

11.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

XI. DISPUTES

11.1. The relations between the Parties arising from the Agreement and not discussed in its terms and conditions are regulated by the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania.

11.2 In the event that after the entry into force of a legal act, any provision of the Agreement becomes invalid and / or unenforceable, the Parties shall take all measures to amend the invalid and / or unenforceable clause so as to become valid and enforceable without changing the substance of the Agreement. The invalidity of one or more terms of the Agreement does not automatically invalidate the other terms of the Agreement.

11.3. All disputes and disagreements arising out of or in connection with the interpretation or application of this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties. If the Parties are unable to resolve these disputes and disagreements through negotiations, they shall be resolved in the courts of the Republic of Lithuania in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania. Territorial jurisdiction is determined by the location of the Customer's registered office.

XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XII. FORCE MAJEURE

12.1. A Party may be fully or partially released from liability for non-performance of the Agreement due to force majeure circumstances arising after the date of entry into force of the Agreement and established and proved by the Party under the Civil Code of the Republic of Lithuania, if the Party immediately notifies the other Party its impact on the fulfillment of obligations.

12.2. Force majeure shall not be deemed to mean that the goods are not available on the market for the performance of the obligation, the Party does not have the necessary financial resources or the Party's contractors are in breach of their obligations. Force majeure shall also not be deemed to be circumstances affecting the activities of the Party, the possibility of which the Parties have taken into account when concluding the Agreement, i. y. Circumstances occurring in Lithuania, decisions of state or municipal institutions that have caused reorganization, privatization, liquidation, change of nature, suspension (obstruction) of any of the Parties, other circumstances that should be considered special, but are probable in Lithuania at the time of concluding the Agreement.

12.3. The Agreement shall terminate at the request of the other Party when it is impossible for the other Party to perform due to force majeure.

XIII.KITOS SĄLYGOS

13.1. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, o taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus.

13.2. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

XIII. OTHER CONDITIONS

13.1. The Parties confirm that they have the right to conclude the Agreement, as well as to fulfill all their obligations under the Agreement.

13.2. The Agreement is drawn up in two copies of equal legal force, one copy for each Party.

XIV.SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Sutarties priedai yra neatskiriama.

14.2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

15.2.1. „Rangos darbų techninė specifikacija“ Nr. 1.

15.2.2. Pirkimo dokumentai.

XIV.CONTRACT ANNEXES

14.1. Contract annexes are integral.

14.2. following instruments shall be deemed to constitute this Agreement in order of priority and shall be construed and interpreted as forming part thereof:

15.2.1. "Technical Specification of Contract Works" No. 1.

15.2.2. Procurement documents.

XV. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

UAB Solet

Kodas: 302627809

Buveinės adresas: Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius

El. paštas: info@solet.lt

Tel.: +37060488936

RANGOVAS

PAVADINIMAS

Kodas:

Buveinės adresas:

El. paštas:

Details of the parties:

CUSTOMER

UAB Solet

Code: 302627809

Head office: Žirmūnų str. 139, LT-09120, Vilnius

E-mail: info@solet.lt

Tel.: +37060488936

CONTRACTOR

TITLE

Code:

Head office:

E-mail:

Tel.:	Tel.:
A. S.	IBAN:
Bankas:	Bank:
Banko kodas:	Bank code:
SWIFT kodas:	SWIFT code:

UAB „Solet“ vardu / On behalf of UAB „Solet“

_____

[pareigos, vardas, pavardė, parašas/ position, name, surname, signature]

vardu / On behalf of

_____

[pareigos, vardas, pavardė, parašas/ position, name, surname, signature]

„Rangos darbų techninė specifikacija“ Nr. 1

514 kW SAULĖS ELEKTRINĖS RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:

1.2. Pirkėjas – UAB „Solet“ siekia įgyvendinti iš Vystomosios bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų projektą „*Klimato kaitos problemų sprendimas suteikiant energetinę laisvę rytų partnerystės šalyje Ukrainoje įrengiant **514** kWp saulės elektrinę nuo karo kenčiantiems gyventojams*“

3.2 Pirkimo objektas: 514 kW saulės elektrinės rangos darbų pirkimas

3.3 Saulės elektrinės įrengimo vieta – Ukraina

3.4 Saulės elektrinės bus montuojamos 3 objektų teritorijoje, saulės elektrinės galia nurodoma žemiau:

Nr.	Objekto pavadinimas	Konstrukcija	Vietovė (miestas, kaimas)	Saulės elektrinės elektros gamybai galia, kW
14	Dobroslav council of Odessa district, adresas: 46.82972597501163, 30.946167434675555	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant žemės.	Odesa	284.68
15	Clinical centre of Odessa region, adresas: str. Sudnobuvidna 1, 65049 Odesa, Ukraine	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant banguotos skardos stogo dangos.	Odesa	66.55
16	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant trapecinės skardos stogo dangos.	Odesa	116.58
17	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	Konstrukcinis, karšto cinkavimo plienas, privirtintas ant plokščio stogo dangos.	Odesa	46.98

3.5 Saulės elektrinės įranga turi būti sumontuota, gauti atsakingų institucijų leidimai, paruošta dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei apmokytas, už elektros ūkį atsakingas, personalas Ukrainoje per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo atskiro pirkėjo ir tiekėjo vadovų (arba jų įgaliotų asmenų) susitarimo dėl montavimo darbų pradžios dienos.

3.6 Darbai apima visus darbus ir paslaugas būtinus pilnam įrengimui. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik Darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darbų atlikimui ir tinkamam Sistemos eksploatavimui.

3.7 Saulės elektrinė turi būti sumontuota pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, turi būti tinkamai prijungta prie esamų pastatų sistemų.

3.8 Tiekėjas turi vykdyti visus Ukrainoje galiojančius normatyvinius reikalavimus ir taisykles:

- The Constitution of Ukraine;
- Civil Code of Ukraine;
- Economic code of Ukraine;
- The Law of Ukraine “On Architectural Activity”;
- The Law of Ukraine “On Alternative Energy Sources”;
- The Law of Ukraine “On Electricity Market” ;
- The Law of Ukraine “On Electricity Supply Industry”;
- The Law of Ukraine “On Labour Safety”;
- The Law of Ukraine “On Environmental Protection”;
- Law of Ukraine “On Metrology and Metrological Activity”;
- Procedure for conducting an inspection of construction facilities put into operation;
- Procedure for commissioning of the completed facilities;
- Resolution of the CMU dated 24 June, 2022 No. 722 “Some issues of the implementation of permit and registration procedures in construction under martial law”;
- DBN B.1.1-13:2021 “Composition and content of city planning documentation at the state and regional level”;
- DBN A.2.2-1:2021 “Composition and content of materials on the Environmental Impact Assessment (EIA)”;
- DBN B.1.1-14:2021 “Composition and content of city planning documentation at the local level”;
- DBN A.2.2-3:2014 “Composition and Content of Design Documentation for Construction”;
- DBN A.3.1-5:2016 “Management of Construction Works”;
- DBN A.3.2.2-2009 “Industrial safety in the construction. Basic Provisions”;
- DBN V.1.1-7-2016. “Fire Safety in Construction. General requirements”;
- DBN V.1.2-7:2021 “Basic requirements for construction works. Fire safety”;
- DBN A.2.1-1:2008 “Engineering Surveys for Construction”;
- DBN B.2.2-12:2019 “Planning and development of territories”;
- DBN B.2.2-5:2011 “Landscaping of territories”;
- DBN V.1.2-2:2006 “Loads and impacts. Design Standards”;
- DBN V.1.2-6:2021 “Mechanical firmness and stability”;
- DBN V.2.2-7:2021 “Fire safety”;
- DBN V.1.2-9:2021 “Safety and accessibility during operation”;
- DBN V.1.2-11: 2021. “Energy saving and energy efficiency”;
- DBN V.1.2-14:2018 “General principles of ensuring the reliability and structural safety of buildings and structures”;
- DBN V.2.1-10-2018 “Bases and foundations for buildings and structures. Basic Provisions”;

- DBN V.2.6-198:2014 “Steel Structures. Design Standards”;
- DBN V.2.6-165:2011 “Aluminium Structures. Basic Provisions”;
- DBN V.2.6-220:2017 “Covering of buildings and structures”;
- DBN V.2.5-23:2010 “Design of Electrical Equipment for Civil Facilities”;
- Electrical Installations Code (EIC);
- Rules of Safety Operation of Consumers’ Electrical Installations;
- Rules for Operation of Consumers’ Electrical Installations;
- NPAOP 40.1-1.32-01 “Electrical Installations Code. Electrical Equipment of Special Installations”;
- NPAOP 0.00-1.15-07 “Occupational Safety Rules for Above-Ground Works”;
- NAPB 01.001-2014 “Rules of fire safety in Ukraine”;
- DSTU 4462.3.01:2006 “Protection of the Natural Environment. Waste Management (Handling). Procedure for Carrying out Operations”;
- DSTU 4462.3.02:2006 “Environment Protection. Waste Management (Transhipment). Requirements to Packing, Marking and Disposal (Burial) of Wastes. Rules of Wastes Transportation.”;
- DSTU B V.1.1-36:2016 “Definition of Categories of Premises, Buildings and External Installations under Explosion and Fire Hazard”;
- DSTU B A.3.2-11:2009 “System of occupational safety standards. Roofing and waterproofing works. Safety requirements”;
- DSTU B V.2.5-82:2016 “Electrical Safety in Buildings and Structures. Requirements for Protective Measures against Electric Shock”;
- DSTU 7237:2011 “Electrical safety. General requirements and nomenclature of protection types”;
- DSTU-N B V.2.6-203:2015 “Instructions for the Execution of Works in the Manufacturing and Installation of Building Structures”;
- DSTU 3466-96 “Quality of electrical energy. Terms and determinations”;
- DSTU 8635:2016 “Solar Power. Platforms for Photovoltaic Power Plants. Connection of power plants to the electric power system”;
- DSTU IEC 60529:2019 “Degrees of Protection Provided by Housing (IP-Code)”;
- DSTU IEC 61000-4-30:2010 “Electromagnetic Compatibility. Part 4-30. Testing and Measurement Methods. Measurement of Energy Quality Index”;
- DSTU EN IEC 60904-1:2022 “Photovoltaic (PV) Modules. Part 1. Measurement of Photovoltaic Voltage Current Characteristics”;
- DSTU EN 50618:2018 “Electric Cables for Photovoltaic Systems”;
- DSTU EN 60947-1:2017 “Low-Voltage Switchgear and Controlgear. Part 1. General Rules”;
- DSTU EN 60950-22:2022 “Information Technology Equipment. Safety. Part 22. Equipment for Outdoor Installation”;
- DSTU EN 61439-1:2016 “Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies. Part 1. General Rules”;
- DSTU EN 61131-2:2017 “Programmable Controllers. Part 2. Plant Requirements and Tests”;
- DSTU EN 62305-1:2012 “Protection against Lighting. Part 1. General Principles”;
- DSTU EN 62305-4:2012 “Protection against Lighting. Part 4. Electrical and electronic systems within structures”;

- SOU NEC 341.001:2019 “Requirements for wind and solar power plants when operating with the integrated power system of Ukraine”;
- SOU 31.2-21677681-19:2009 “Testing and control of earthing devices for electrical installations”.

3.9 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų atlikimo grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Pristatyta įranga ir gaminiai, medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė.

3.10 Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Tiekėjas prieš atliekant darbus, privalo informuoti užsakovą bei pateikti įrodančias nuotraukas dėl esančių įrangos pažeidimų. Nepateikus fotofiksacijų prieš darbus laikytina, jog pažeidimų nebuvo. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Tiekėjo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Tiekėjas.

3.11 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš darbų pradžią, derinami su atsakingais asmenimis.

3.12 Tiekėjas vykdydamas darbus privalo pasirūpinti kitų aplinkui esančių pastatų apsauga nuo apgadinimo, purvo ir statybinių dulkių. Rūšiuoti statybines atliekas ir išvežti savo sąskaita. Įrengti statybvietę vadovaujantis gerąja praktika. Tiekėjas darbų metu privalo pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata. Prieš pradedant darbus su Pirkėjo atsakingu asmeniu suderinti technologinį projektą ir technologines korteles.

3.13 Tiekėjas yra atsakingas už darbų statybos aikštelėje koordinavimą. Tiekėjas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui ar galutiniam darbų termino pratęsimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant geriausius prieinamus darbo metodus, o taip pat pagal gerąją gamybinę patirtį. Darbų sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Nebaigtos ir užbaigtos darbų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ar per greito džiūvimo.

3.14 Žemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi saulės elektrinės rangos darbams įskaitant, bet neapsiribojant.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

MONTAVIMO DARBAI		
RODIKLIAI		**PASTABOS/REIKŠMĖ**
5.	Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo darbų apimtis (įskaitant, bet neapsiribojant): 15. Žemės / stogo paruošimo darbai; 16. Inverterių (įtampos keitiklių), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos elektros įrangos montavimas;	

	17. Numatomas saulės elektrinės (toliau – SE) modulių jungimas grupėmis (linijomis), srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, SE modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, srovės keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas ir testavimo aktai, įžeminimo ir pereinamosios varžos matavimai, srovės keitiklių kalibravimo - derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas; 18. Įtampos keitiklių montavimas ant pastatų sienų arba ant tam numatytose vietose skirtų laikančiųjų konstrukcijų, neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai. Keitikliams numatomas pastogių sumontavimas apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus montuojami ne po pastoge/viduje; 19. Atliekant kabelių, konstrukcijų bei kitos elektros įrangos montavimo darbus, negali būti sugadintas esamas gerbūvis; 20. Įtampos keitiklių konfigūracijos ir paleidimo darbai; 21. SE modulių montavimo, paleidimo ir derinimo darbai; 22. DC grandinių srovių pokyčių įvertinimas dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, tolygus SE modulių grandinių darbo užtikrinimas (maksimalios pagaminamos elektros energijos kiekio užtikrinimas); 23. SE paleidimo ir derinimo darbai, taip pat visų atitinkamų pažymėjimų, leidimų, patvirtinimų ir sertifikatų gavimas, kaip reikalauja Ukrainos teisės aktai; 24. Instruktažo suteikimas objekto personalui dėl tolimesnio SE eksploatavimo. 25. Statybos eigos stebėjimas, reguliarios ataskaitos, taip pat darbų fotografinės ataskaitos; 26. Bandomasis veikimas (30 dienų po paleidimo); 27. Darbų atlikimo kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė, darbų saugos ir darbų saugos bei aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų stebėsena; 28. Statybvietės valymas nuo pakavimo medžiagų ir atliekų, susidariusių atliekant darbus, ir jo transportavimas į atliekų apdorojimo įmonę, kaip susitarta su vietos valdžios institucijomis pagal nustatytas taisykles;	
6.	Monitoringo sistema: 7. Duomenų perdavimo naudojant internetinę prieigą užtikrinimas; 8. Duomenų atvaizdavimo galimybės: 9. Suminė pagaminta el. energija; 10. Įtampos ir srovės kokybės parametrai; 11. Momentinė generuojama galia; 12. Metiniai pagamintos el. energijos rodikliai;	
7.	Garantijos suteikimas darbams (mažiausiai 12 mėnesių nuo paleidimo momento, su atsakomybės už bet kokius defektus	

	laikotarpiu, įskaitant defektų pašalinimą. Pratęstas garantinis laikotarpis / atsakomybės už defektus laikotarpis bus laikomas privalumu vertinant pasiūlymus.	
8.	Rangos darbų įgyvendinimo terminas.	

Nr.	Objekto pavadinimas	SE PLANAS
5.	Dobroslav council of Odessa district, adresas: 46.82972597501163, 30.946167434675555	
6.	Clinical centre of Odessa region, adresas: str. Sudnobuvidna 1, 65049 Odesa, Ukraine	
7.	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	

8.	Odesa regional clinical antitumor center, adresas: str. Nezhdanova 32, 65055 Odesa, Ukraine	